

**DEVIS**  
**N°03/1224**

Référence client: ANTSIRABE  
 Projet: **SALLE DE FETE**  
 Association ZAZAKELY  
 Mahazina Antsirabe 110 MADAGASCAR  
 Tel: 034 .. ... / 03. .. ...  
 Email: alain.colombatto@free.fr

## CONFERCTION GRILLAGE POUR BALCON ET ENTREE SECONDAIRE DU TERRAIN

N°	DESIGNATION	CONCERNE	U	Qté	P.U	MONTANT EN AR
<b>I</b>	<b>BETON ET MACONNERIE</b>					
I-1	- Béton dosé à 350kg/m3 pour . y compris toute sujétions de mise en œuvres .	Chapeuron	M3	0,12	536 046,7 AR	64 325,6 AR
I-2	- Armature en acier tor de toute diamètres,y compris façonnage et toutes sujétions de pose	Armature pour Chapeuron	KG	10,80	10 379,8 AR	112 101,7 AR
I-3	- Coffrage en bois ordinaire,y compris toutes sujétion de pose	Coffrage pour Chapeuron	M²	1,44	26 082,0 AR	37 558,1 AR
I-4	- Maçonnerie de brique artisanal ep=0,22m hourdée au mortier de ciment dosé a 350kg/m3	Soubassement h;110cm	M2	4,40	68 302,7 AR	300 531,9 AR
I-5	- Enduit de ciment dosé à 350kg/m3.	Soubassement recto/verso	M2	10,40	18 903,1 AR	196 592,5 AR
<b>Total -I</b>						<b>711 109,8 AR</b>

<b>II</b>	<b>MENUISERIE METALLIQUE ET PEINTURE</b>					
II-1	- Fourniture et pose grillage métallique en tube carrée de 40 et tube carrée de 25 espacés de 10cm, y compris porte d'entrée.	Balcon	M2	21,85	186 084,7 AR	4 065 950,0 AR
II-2	- Fourniture et pose grillage métallique en tube carrée de 40 et tube carrée de 25 espacés de 10cm, y compris porte d'entrée.	Entree secondaire terrain de jeux	M2	11,00	186 084,7 AR	2 046 931,4 AR
<b>Total -II</b>						<b>6 112 881,4 AR</b>

<b>TOTAL HORS TAXES</b>	<b>6 823 991,2 AR</b>
<b>T.V.A 20%</b>	<b>0,0 AR</b>
<b>TOTAL T.T.C</b>	<b>0,0 AR</b>

**Arreté le présent devis à la somme de: SIX MILLIONS HUIT CENT VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE ARIARY HORS TAXES.**

Délai d'exécution des travaux : 15 jours.  
 Validité du devis : 60 jours

**ENTREPRISE T.E.C.**

Antsirabe le 03 Décembre 2024